

Formular F2

Obiectiv L5 Amenajare rigola pe DJ121A

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB01 - Amenajare rigola pe DJ121A

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect			Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	D-01 Rigola		
2	2	D-02 Trotuar		
3	3	D-03 Rigola carosabila armata		
4	4	D-04 rigola-casiu		
5	5	D-05 Teava corugata ingropata		
6	6	D-06 Refacere parte carosabila afec		
7	7	D-07 Continuizare rigola		
8	8	D-08 podet transversal D-600 L=15 m		
9	9	D-09 PODET TRANSVERSAL d-600 l-10 M		
10	10	D-10 camera de vizitare		
11	11	D-11 GABIOANE		
12	12	D-12 Refacere zona verde		
TOTAL cap. I				
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoarea adaugata				
Total valoare (inclusiv TVA)				

c



14. ANTEMASURATORI SI LISTE DE CANTITATI

ANTEMASURATORI

Categorie: D-01 Rigola				
Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	0.684
2	TSA05B1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN	M CUB	7.600
3	TRB04A1 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	13.680
4	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	136.800
5	DA06A1 82	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL	M CUB	33.250
6	IFA03D1 82	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR	MP	294.500
7	PC02A1 82	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO	MP	38.000
8	IFA07D1 82	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI	M	147.250
9	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	97.300
10	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	73.950
Categorie: D-02 Trotuar				
Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	DE10A1 82	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25	M	190.000
2	DE11A1 82	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE	M	190.000
3	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	0.780
4	TSA05B1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN	M CUB	8.650
5	TRB04B1 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	1.400
6	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	155.610
7	DA06A1 82	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL	M CUB	85.500
8	DA11C1 82	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	M CUB	57.000
9	CO02A1 82	TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,	MP	228.000
10	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	225.000
11	TRA01A25 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	109.000
12	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	27.280
13	TRA01A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	57.200
Categorie: D-03 Rigola carosabila armata				
Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	0.655
2	TSA05B1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN	M CUB	7.280
3	TRB04A1 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	13.100
4	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	131.040
5	IFB09B2 82	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	168.000

6	CB16B1 82	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR	MP	224.000
7	PD01A1 82	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.	KG	1750.000
8	PB01A1 82	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UM	M CUB	47.740
9	DE16B1 82	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON	BUCATA	185.000
10	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	30.000
11	TRA01A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	11.000
12	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	105.000
13	200421A	PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM	KG	1750.000

Categorie: D-04 rigola-casiu

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	1.825
2	TSA05B1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN	M CUB	20.280
3	TRB04A1 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	36.500
4	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	365.040
5	DA06A1 82	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL	M CUB	93.600
6	IFA03D1 82	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR	MP	260.000
7	PC02A1 82	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO	MP	19.500
8	IFA07D1 82	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI	M	130.000
9	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	112.200
10	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	209.000
11	DE10A1 82	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25	M	260.000
12	DA11C1 82	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	M CUB	52.000
13	TRA01A20 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	99.000

Categorie: D-05 Teava corugata ingropata

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	2.470
2	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	444.600
3	IFB09B2 82	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	130.000
4	PI05A 99	MONTAREA, IN PODETE A TUB. L=6 M DIN POLIEST.ARM.C	M	130.000
5	DA06A1 82	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL	M CUB	22.000
6	RCSK06B 02	UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MANUA	M CUB	65.000
7	TSD06B1 82	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UEMPLUTURA PAMIN	SUTE MC	0.650
8	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	92.000
9	TRA01A20 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	108.000

Categorie: D-06 Refacere parte carosabila afec

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	1.150
2	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	207.000
3	DA06A1 82	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL	M CUB	98.400

4	DA11C1 82	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	M CUB	49.200
5	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	221.000
6	TRA01A25 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	95.000
7	TRA01A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	76.000
8	DB12A1 82	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE	TONE	35.000
9	DB16D1 82	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN	MP	328.000

Categorie: D-07 Continuizare rigola

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	0.400
2	TSA02B1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR	M CUB	14.500
3	TRB04A1 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	26.100
4	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	97.200
5	IFB09B2 82	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	40.000
6	PI05A 99	MONTAREA, IN PODETE A TUB. L=6 M DIN POLIEST.ARM.C	M	62.000
7	DA06A1 82	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL	M CUB	15.500
8	PC02A1 82	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO	MP	14.000
9	CZ0302H1 82	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA	KG	1273.000
10	PD01A1 82	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.	KG	1273.000
11	PB06A1 82	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN	M CUB	8.350
12	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	42.500
13	TRA01A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	2.000
14	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	18.500

Categorie: D-08 podet transversal D-400 L=15 m

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	0.382
2	TSA02B1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR	M CUB	9.550
3	TRB04A2 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	17.190
4	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	86.000
5	IFB09D2 82	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP	22.500
6	PB01A1 82	TURNARE BETON SIMPLU C8/10 IN COMPLETARI NIVELARI	M CUB	2.250
7	PB02A1 82	TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDATII OBISNUITE,	M CUB	7.670
8	PC02A1 82	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO	MP	26.240
9	CZ0302H1 82	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA	KG	254.000
10	PD01A1 82	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.	KG	254.000
11	PB06A1 82	TURN.BET.SIMP.C25/30 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPA	M CUB	10.000
12	PI05A 99	MONTAREA, IN PODETE A TUB. L=6 M DIN POLIEST.ARM.C	M	15.000
13	DA11C1 82	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	M CUB	8.500
14	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	8.000
15	TRA01A20 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	16.500

16	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	44.000
----	----------------	--	------	--------

Categorie: D-09 PODET TRANSVERSAL D-500 L-10 m

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	0.290
2	TSA02B1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR	M CUB	7.350
3	TRB04A2 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	13.230
4	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	66.150
5	IFB09D2 82	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP	15.000
6	PB01A1 82	TURNARE BETON SIMPLU C8/10 IN COMPLETARI NIVELARI	M CUB	1.500
7	PB02A1 82	TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDATII OBISNUITE,	M CUB	7.670
8	PC02A1 82	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO	MP	26.240
9	CZ0302H1 82	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA	KG	254.000
10	PD01A1 82	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.	KG	254.000
11	PB06A1 82	TURN.BET.SIMP.C25/30 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPA	M CUB	10.000
12	PI05A 99	MONTAREA, IN PODETE A TUB. L=6 M DIN POLIEST.ARM	M	10.000
13	DA11C1 82	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	M CUB	5.600
14	TRA01A05 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO	TONE	5.000
15	TRA01A20 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO	TONE	10.000
16	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	41.800
17	00609Q22 02	CAPAC / GRATAR + RAMA PT. CAMIN DE VIZITARE PE PI	BUCATA	2.000

Categorie: D-10 camera de vizitare

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSA02E1 82	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR	M CUB	3.000
2	TRB04A2 82	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU	TONE	5.000
3	IFB09B2 82	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	4.500
4	PB01A1 82	TURNARE BETON SIMPLU C8/10 IN COMPLETARI NIVELARI	M CUB	1.100
5	PC02A1 82	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO	MP	61.000
6	PD01A1 82	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.	KG	900.000
7	CZ0302H1 82	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA	KG	900.000
8	PB06A1 82	TURN.BET.SIMP.C25/30 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPA	M CUB	6.000
9	00609Q22 02	CAPAC / GRATAR + RAMA PT. CAMIN DE VIZITARE PE PI	BUCATA	2.000
10	VB03XB 93	CLAPETA DE INCHIDERE PT.CANALE VERTICALE CU PERIME	BUCATA	1.000
11	5773468	CLAPETA INCHIDERE CAN.VERTICAL D= 800 TIP 6	BUCATA	1.000
12	TRA06A10 82	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO	TONE	15.620

Categorie: D-11 GABIOANE

Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSC02B2 82	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT	SUTE MC	0.540
2	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	97.200
3	IFI03D1 82	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA	KG	217.600

4	CP20A1 82	INADIRE CAP LA CAP, ARMATURI OTEL, SUDURA ELECTR. CU	BUCATA	120.000
5	IFI04A1 82	MONTAREA IMPL. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE	MP	108.000
6	IFB13A1 82	UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.	M CUB	34.000
7	TRA01A20 82	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	TONE	51.000
8	RPDD27B 99	ARMARE PAMANT FUND. SLAB/INSTAB. MONO./MULTISTRAT-GE	MP	36.000
Categorie: D-12 Refacere zona verde				
Nr. Crt.	Simbol	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	TSH03B1 82	EXTRAGEREA PAM. NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,	M CUB	15.000
2	TSH04D1 82	MOBILIZAREA MAN. TEREN PT. PRIZA STRAT VEGET. NIVELAR	MP	150.000
3	TSH05B1 82	ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA < 20%, IN ST	MP	150.000
4	TSH09A1 82	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN	SUTE MP	1.500
5	TRA01A05P 82	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	TONE	27.000

PROIECTANT:

Ing. Agaston Timea

